

CAIET DE SARCINI

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție. Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă de achiziție care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

II. SCURTĂ DESCRIERE

În vederea desfășurării în bune condiții a activităților specifice personalului său, Ministerul Mediului, intenționează să achiziționeze lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziție lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12.

IV. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE, SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziție lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12, conform estimării din tabel.

DEVIZ ESTIMATIV MODERNIZARE GRUPURI SANITARE MINISTERUL MEDIULUI

Nr.crt.	Denumire operatiune	U/M	Cantitate
1	Gresie	mp	350
2	Faianta	mp	1100
3	Usa Termopan PVC	buc	16
4	Refaceri tencuieli, zidarie, glafuri	mp	100
5	Zugraveli si vopsitorii lavabile in 2 straturi	mp	500
6	WC	buc	22
7	Capac WC	buc	22
8	Rezervor WC	buc	22
9	Racord flexibil racordare WC	buc	22
10	Pisoar	buc	4
11	Robinet cu fotocelula pisoar	buc	4
12	Racord flexibil racordare pisoar	buc	4
13	Lavoar 55-60 cm	buc	9
14	Picior lavoar	buc	9
15	Racord flexibil racordare lavoar	buc	18
16	Robinet cu fotocelula lavoar	buc	9
17	Oglinda lavoar	buc	9
18	Robinet 1 1/4 cu olandez	buc	4

19	Conector PPR 40x1 1/4 FI	buc	4
20	Conector PPR 40x1 1/4 FE	buc	4
21	Robinet coltar 1/2 x 1/4	buc	24
22	Robinet coltar 1/2 x 1/2	buc	28
23	Teava PPR 40	ml	100
24	Teava PPR 32	ml	32
25	Teava PPR 25	ml	32
26	Teava PPR 20	ml	120
27	Izolatie tubolit 42x 9	ml	100
28	Izolatie tubolit 35x6	ml	32
29	Izolatie tubolit 28x6	ml	32
30	Izolatie tubolit 22x6	ml	100
31	Coliere teava 40	buc	100
32	Coliere teava 32	buc	32
33	Coliere teava 25	buc	32
34	Coliere teava 20	buc	120
35	Teu redus PPR 40 x 25 x 40	buc	16
36	Teu redus PPR 40 x 20 x 40	buc	6
37	Teu redus PPR 32 x 20 x 32	buc	8
38	Teu redus PPR 25 x 20 x 25	buc	4
39	Teu PPR 40 egal	buc	2
40	Redus PPR 40 x 32	buc	4
41	Redus PPR 32x25	buc	6
42	Redus PPR 25 x 20	buc	6
43	Teu PPR 20 egal	buc	16
44	Teu PPR 25 egal	buc	4
45	Teu redus PPR 25 x 20 x 20	buc	28
46	Cot PPR 40	buc	10
47	Cot PPR 25	buc	50
48	Cot PPR 20	buc	200
49	Cot cu talpa PPR 20x1/2 FI	buc	52
50	Mufa PPR 40	buc	10
51	Mufa PPR 32	buc	10
52	Mufa PPR 25	buc	10
53	Mufa PPR 20	buc	10
54	Robinet 3/4 cu olandez	buc	14
55	mufa rapida 1 1/2	buc	10
56	Redus 1 1/2 x 1 1/4	buc	2
57	Conector PPR 25 x 3/4 FI	buc	7
58	Conector PPR 25 x 3/4 FE	buc	7
59	Demontat-montat corp incalzirea	buc	14
60	Demontat-montat statie osmoza inversa	buc	15
61	Scafe rigips 0,3 x 0,3	ml	40
62	Demontari scafe	ml	40
63	Transport moloz	mc	5

V. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul are următoarele obligații:

- să execute lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12
- să asigure standardul de calitate specific lucrărilor executate, asigurând o garanție de minim 5 ani de la data finalizării lucrărilor.
- să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru executarea lucrărilor.
- prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării lucrărilor.
- orice pagube materiale produse de lucrările executate vor fi remediate de către prestatorul, pe cheltuiala proprie.
- intră în obligațiile prestatorului să evacueze și să transporte zilnic toate materialele și molozul rezultat în urma lucrărilor executate cât și remedierea eventualelor deteriorări pe care le provoacă din neglijența sa.
- accesul personalului ce va efectua lucrările în instituție se va face pe la intrarea din spatele instituției, str. ANTIM IVIREANU.

Lucrările de reparații și renovare a grupurilor sanitare, vor fi verificate din punct de vedere calitativ pe etape de execuție, încheindu-se proces verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele:

- decopertare pereți, plăci ceramice, faianță, gresie, gips-carton;
- placare faianță și gresie, gips-carton;
- îndreptare, finisare, placare gips-carton pereți;
- vopsitorie pereți, tavane, țevi, profile, uși;
- demontare-montare uși interior;
- demontare-montare instalație sanitară (coturi, robineti, țeavă, baterii lavoar, conectori, izolație, coliere, reducții, teuri, mufe, racorduri, vas wc, bazine alimentare apa, sifoane pardoseală, oglinzi, savoniere, suporturi);
- demontări-montări scafe, corp încălzire, stație osmoză inversă;
- cărat, transportat moluz;
- chituri pentru rosturi plăci ceramice;

- calitatea suportului-rigiditate, aderență, planeitate, umiditate;
- calitatea amorsajului și lipirea corectă;
- verificarea terminării etapei executate anterior(proces verbal de recepție calitativă a stratului suport);
- planeitatea stratului suport, fiind admisă o singură denivelare de $\pm 5\text{mm}$, pe o suprafață verificată cu dreptarul de 2 m în orice direcție.
- existența certificatelor de garanție și calitate pentru materialele și semifabricatele care intră în componența lucrărilor de reparații.

Lucrările vor fi executate în tranșe la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr.12, Sect. 5, București, între orele 08:30-16.30.

Prestatorul va primi un plan al locației pentru a întocmi un grafic de execuție și montaj de comun acord cu beneficiarul.

Prestatorul va asigura transportul materialelor și a accesoriilor la sediul MM, până la locul desfășurării lucrărilor conform graficului stabilit.

Montajul va cuprinde: decopertarea straturilor vechi de pe pereți, pardoseli și de oriunde este necesar, iar lucrările se vor efectua în conformitate cu specificațiile tehnice.

Prestatorul are obligația de a deține în dotarea echipelor de montaj a uneltelor/ sculelor necesare pentru preluarea molozului sau a prafului.

Totodată în grija prestatorului intră și procurarea tuturor materialelor necesare pentru montajul și testarea respectivelor produse.

Prestatorul va prezenta beneficiarului o listă cu salariații (nume, prenume, C.I) ce vor efectua livrarea și lucrările execuție în vederea aprobării accesului în instituție.

Ofertanții vor putea vedea suprafețele care fac obiectul contractului la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12, de luni până vineri între orele 10-14.

VII. RECEPȚIA

Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți. Acestea vor fi consemnate într-un proces verbal de recepție semnat de ambele părți, conform prevederilor legale în vigoare.

Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.

Efectuarea plății către furnizor se va efectua în tranșe, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu beneficiarul.

VIII. GARANȚIA

Prestatorul va furniza un certificat de garanție în care se precizează data execuției.

Garanția produselor va fi cea oferită de producător.

Garanția lucrărilor va fi de minim 5 ani.

IX. LOCUL, TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Serviciile vor fi prestate și finalizate la sediul Beneficiarului pâna la data de 22/12/2017.

X. PLATA

În vederea efectuării plății, prestatorul va prezenta deviz final de lucrări executate și listă de cantități.

Mihaela CLAPAN, Șef Serviciu

Direcția Investiții, Achiziții și Logistică

Întocmit: Vasile PARASCHIV, Consilier

Direcția Investiții, Achiziții și Logistică